ปร.4 แผ่นที่1

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 2 สายทาง ขนาด 6x2000x0.15และ6x300x0.15 ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่8 บ้านนาขึงหนัง ต.มาบปลาเค้า อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างอบต.มาบปลาเค้า

ประมาณราคาโดย นายกฤษณะ บุญเติม นายช่างโยธา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรงงาน (บาท)	ยอดรวมวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานดินถม+บดอัดแน่น	1,380.00	ลบ.ม.	186.92	30.00	299,349.60	
2	งานคอนกรีต						
	-ทรายหยาบรองพื้นหนา 0.05 ม.	690.00	ลบ.ม.	373.83	99.00	326,252.70	
	-คอนกรีต 240 KSC.	2,070.00	ลบ.ม.	1,650.00	245.00	3,922,650.00	
	-เหล็กRB15mm.+DB16mm.	7.35	ตัน	23,400.00	2,807.00	192,621.45	
	-เหล็กตะแกรงไวน์เมส4มม.@0.20ม.#	13,800.00	ตร.ม.	29.00	5.00	469,200.00	
	-ไม้แบบหล่อคอนกรีต	188.00	ลบ.ฟ.	514.02	80.00	111,675.76	
	-ตะปูตอกไม้แบบ	47.00	กก.	33.98	-	1,597.06	
	-แอสฟัลท์(ยางมะตอย)	552.00	ลิตร	15.00	-	8,280.00	
	-สีจราจร	690.00	ตร.ม.	250.00	35.00	196,650.00	
	-ลูกรังไหล่ทาง	230.00	ลบ.ม.	150.00	99.00	57,270.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงทั้งหมด					5,585,546.57	

(นายไชยยา ไชศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า