ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง10ม. ยาว 24 ม.สูง5ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่8 บ้านนาขึงหนัง ต.มาบปลาเค้า อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างอบต.มาบปลาเค้า

ประมาณราคาโดย นายกฤษณะ บุญเติม นายช่างโยธา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรงงาน (บาท)	ยอดรวมวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานตอกเข็ม						
	-เข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.22x0.22x6ม.	18.00	ต้น	1,500.00	1,300.00	50,400.00	
2	งานขุดดินฐานรากและถมคืน	26.00	ลบ.ม.	-	99.00	2,574.00	
3	ทรายหยาบรองพื้น	2.00	ลบ.ม.	373.83	99.00	945.66	
4	คอนกรีตหยาบ	2.00	ลบ.ม.	1,650.00	398.00	4,096.00	
5	คอนกรีต240KSC.	69.00	ลบ.ม.	1,650.00	391.00	140,829.00	
6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต					-	
	-เหล็กDB16มม.	2.40	ตัน	21,239.00	3,401.00	59,136.00	
	-เหล็กRB9มม.	1.20	ตัน	21,042.00	3,401.00	29,331.60	
	-เหล็กRB6มม.	0.30	ตัน	23,406.00	341.00	7,124.10	
	-ลวดผูกเหล็ก	60.45	กก.	45.17	-	2,730.53	
7	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต					-	
	-ไม้แบบ	25.00	ตร.ม.	560.75	80.00	16,018.75	
	-ตะปูตอกไม้แบบ	3.75	กก.	42.06	-	157.73	
8	งานหลังคา	400.00	ตร.ม.	600.00	200.00	320,000.0000	
9	งานไฟฟ้า	18.00	จุด	1,000.00	150.00	20,700.00	
	ยอดรวมเฉพาะรายการในแผ่นนี้					654,043.36	