ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานก่อสร้างพร้อมขยายถนนค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ขนาด 1.50 ม.ยาว148 ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่8 บ้านนาชิงหนัง ต.มาบปลาเค้า อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างอบต.มาบปลาเค้า

ประมาณราคาโดย นายกฤษณะ บุญเติม นายช่างโยธา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรงงาน (บาท)	ยอดรวมวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานบ่อพัก+ฝาปิด	23.00	บ่อ	1,800.00	720.00	16,560.00	
2	งานคอนกรีตปิดเหมืองตัวยู 240KSC.	23.00	ลบ.ม.	1,650.00	306.00	44,988.00	
3	งานทรายหยาบ	32.48	ลบ.ม.	373.83	99.00	15,357.52	
4	งานคอนกรีตถนน 240 KSC.	20.00	ลบ.ม.	1,650.00	306.00	39,120.00	
5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต						
	-เหล็กตะแกรงไวน์เมส4 มม.@0.20ม.	176.50	ตร.ม.	28.00	5.00	5,824.50	
	-เหล็กDB16มม.	0.50	ตัน	21,239.00	3,401.00	12,320.00	
	-ลวดผูกเหล็ก เบอร์18	5.00	กก.	45.17	-	225.85	
6	งานไม้แบบ+ค้ำยัน	19.20	ตร.ม.	514.02	80.00	11,405.18	
	-ตะปูตอกไม้แบบ	2.88	กก.	42.06	-	121.13	
7	งานท่อคอนกรีต ศก.0.40 ม.	6.00	ท่อน	233.64	93.46	1,962.58	
	รวมค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน					147,884.76	