



ปร.๕

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ

อบต.มาบปลาเค้า ต.มาบปลาเค้า อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

ประเภทงาน

โครงการก่อสร้างสะพาน ขนาดกว้าง ๗ ม.ยาว ๑๒ ม. จำนวน ๒ แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่๒ และ หมู่ที่๖,๑๑ ต.มาบปลาเค้า อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กองช่างอบต.มาบปลาเค้า

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕

จำนวน ๒ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมราคาก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานก่อสร้างสะพาน คสล.	๒,๒๑๕,๖๘๕.๘๖	๑.๒๕๐๙	๒,๗๗๑,๖๐๑.๔๔	
๒	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๒,๗๗๑,๖๐๑.๔๔	
	คิดงบประมาณโครงการที่			๒,๗๗๑,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	สองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน			

ประมาณราคาโดย

นายฤกษ์ บุษย์เต็ม
(นายช่างโยธา)

ตรวจ

นายสุพัฒน์ จันทร์นาค
(ผอ.กองช่าง)

เห็นชอบ

นายศักดิ์ จิตต์การุณย์
ปลัดอบต.มาบปลาเค้า

อนุมัติ

นายไชยยา ไชศรี
นายกอบต.มาบปลาเค้า

ประมาณราคาก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

ฝ่ายประมาณราคา

ประมาณราคาโดย

โครงการก่อสร้างสะพาน ขนาดกว้าง ๗ ม.ยาว ๑๒ ม. จำนวน ๒ แห่ง

หมู่ที่๒ และ หมู่ที่๖,๑๑ ต.มาบปลาเค้า อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

กองช่างอบต.มาบปลาเค้า

นายกฤษณะ บุญเต็ม นายช่างโยธา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรงงาน (บาท)	ยอดรวมวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานก่อสร้างสะพานยาว ๑๒ ม.(ไม่มี ทางเท้า)						
๑	งานฐานราก(เสาเข็ม)						
	-เสาเข็ม คสล.๐.๔๐x๐.๔๐x๑๕ ม.	๒๐.๐๐	ต้น	๑๖,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๔๒๐,๐๐๐.๐๐	
	-งานก่อสร้างนั่งร้านตอกเสาเข็ม	๑๖๘.๐๐	ตร.ม.	๕๐๐.๐๐	๑๖๐.๐๐	๑๑๐,๘๘๐.๐๐	
	-งานสกัดหัวเสาเข็ม	๒๐.๐๐	ต้น	-	๓๕๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	
๒	งานคอนกรีต ๓๕๐ksc.	๑๙๔.๐๐	ลบ.ม.	๒,๑๘๖.๙๒	๓๐๖.๐๐	๔๘๓,๖๒๖.๔๘	
๓	งานเหล็กเสริม					-	
	-RB๖ มม.	๐.๘๐	ต้น	๒๓,๘๗๖.๕๐	๓,๔๐๑.๐๐	๒๑,๔๗๕.๕๐	
	-RB๘ มม.	๑.๘๘	ต้น	๒๑,๐๔๒.๐๐	๓,๔๐๑.๐๐	๔๕,๔๔๓.๐๐	
	-DB๑๒ มม.	๓.๗๐	ต้น	๒๑,๔๕๗.๐๐	๓,๔๐๑.๐๐	๙๓,๘๖๔.๐๐	
	-DB๑๖ มม.	๐.๐๔	ต้น	๒๐,๙๒๒.๐๐	๓,๔๐๑.๐๐	๙๗๒.๙๒	
	-DB๒๕ มม.	๑๑.๐๖	ต้น	๑๘,๖๙๓.๔๐	๓,๔๐๑.๐๐	๒๔๔,๓๖๔.๐๖	
๔	ลวดผูกเหล็ก	๒๖๒.๒๐	กก.	๔๓.๖๑	-	๑๑,๔๓๔.๕๔	
๕	งานไม้แบบ					-	
	-ไม้แบบ	๕๙๐.๐๐	ตร.ม.	๕๑๔.๐๒	๑๐๐.๐๐	๓๖๒,๒๗๑.๘๐	
	-ไม้ค้ำยัน	๒๔๐.๐๐	ต้น	๓๐๐.๐๐	-	๗๒,๐๐๐.๐๐	
	-ตะปูขนาดต่างๆ	๑๕๗.๐๐	กก.	๔๖.๗๓	-	๗,๓๓๖.๖๑	
	-น้ำมันทาแบบ	๘๐.๐๐	ลิตร	๒๐.๐๐	-	๑,๖๐๐.๐๐	
	ยอดรวมเฉพาะรายการในแผ่นนี้					๑,๘๘๓,๐๘๕.๘๖	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรงงาน (บาท)	ยอดรวมวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
	ยอดยกมาจากแผ่นที่ ๑					<u>๑,๘๘๓,๐๘๕.๘๖</u>	
๖	งานอื่นๆ	-					
	-งานป้ายชื่อสะพาน	๔.๐๐	ป้าย	๒,๕๐๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	
	-งานทาสีหัวสะพาน	๒.๐๐	ชุด	๒,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	
	-แผ่นนีโอพรีน	๔.๐๐	แผ่น	๕,๕๐๐.๐๐	-	๒๒,๐๐๐.๐๐	
	-กระดาดชานอ้อย	๓	แผ่น	๔๐๐.๐๐	-	๑,๒๐๐.๐๐	
	-ท่อยาง ศก.๒"	๒๐.๐๐	ท่อน	๑๒๐.๐๐	-	๒,๔๐๐.๐๐	
	-งานถมเชิงลาดคอสะพานเทคอนกรีต	๔๐๐.๐๐	ตร.ม.	๕๐๐.๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	
๗	งานรื้อสะพานเดิม	๒.๐๐	ชุด	-	๔๕,๐๐๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	
	รวมงบประมาณทั้งหมด					๒,๒๑๕,๖๘๕.๘๖	