



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง


ส่วนราชการ อบต.มาบปลาเค้า ต.มาบปลาเค้า อ.ท่าช้าง จ.เพชรบุรี
ประเภทงาน ปรับปรุงภายในที่ทำการอบต.มาบปลาเค้า ตามแบบที่อบต.มาบปลาเค้า
กำหนด
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านนาซึ้งหนั่ง ต.มาบปลาเค้า อ.ท่าช้าง จ.เพชรบุรี
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างอบต.มาบปลาเค้า
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อ

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมราคาก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงภายในที่ทำการอบต.	554,856.33	1.2726	706,110.17	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง			1ป้าย	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			706,110.17	
	คิดงบประมาณโครงการที่			700,000.00	
	ตัวอักษร	เจ็ดแสนบาทถ้วน			

ประมาณราคาโดย


นายกฤษณะ บัญเดิม
(นายช่างโยธา)


ตรวจ


นายสุพจน์ จันทน์นาค
(ผอ.กองช่าง)

เห็นชอบ


นายศักดิ์ดา จิตต์การุณย์
ปลัดอบต.มาบปลาเค้า

อนุมัติ


นายไชยยา ไชศรี
นายกอบต.มาบปลาเค้า

ประมาณราคาก่อสร้าง

ปรับปรุงที่ทำการอบต.มาบปลาเค้า

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่8 บ้านนาซึ้งหนิง ต.มาบปลาเค้า อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่างอบต.มาบปลาเค้า

ประมาณราคาโดย

นายกฤษณะ บุญเต็ม นายช่างโยธา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรงงาน (บาท)	ยอดรวมวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานรื้อผนังเดิม	96.00	ตร.ม.	-	38.00	3,648.00	
2	งานปูกระเบื้องพื้น						
	-กระเบื้องขนาด 24"x24"	12.00	ตร.ม.	350.00	150.00	6,000.00	
	-ปูนเค็มปูกระเบื้อง(ปูหนา 3 ซม.)	12.00	ตร.ม.	50.00	-	600.00	
	-กาวยาแนว	1.00	L/S	300.00	-	300.00	
3	งานฝ้าเพดาน						
	-รื้อฝ้าของเก่า+ขนไป	225.00	ตร.ม.	-	20.00	4,500.00	
	-ฝ้าเพดานฉาบเรียบ+โครงคร่าว	304.00	ตร.ม.	120.00	80.00	60,800.00	
	(ฝ้าเพดานภายใน)					-	
	-ฝ้าเพดานฉาบเรียบ+โครงคร่าว	48.00	ตร.ม.	170.00	80.00	12,000.00	
	(ภายนอก)					-	
4	งานกระจกอลูมิเนียม+ค่าแรงงาน	79.00	ตร.ม.	1,400.00	-	110,600.00	
	-อุปกรณ์เซนต์เซอร์บันเลื่อนอัตโนมัติ	1.00	ชุด	30,000.00	-	30,000.00	
5	งานหลังคามุงด้านหน้า	89.00	ตร.ม.	-	230.00	20,470.00	
	-กระเบื้องซีแพคลอนเรียบ	979.00	แผ่น	28.00	-	27,412.00	
	-ครอบสันหลังคา	18.00	แผ่น	45.00	-	810.00	
	-ครอบข้าง	39.00	แผ่น	45.00	-	1,755.00	
	-ครอบปิดชายล่าง	4.00	แผ่น	45.00	-	180.00	
	-ครอบปิดจั่ว	2.00	แผ่น	45.00	-	90.00	
	-ครอบสันเม	15.00	แผ่น	45.00	-	675.00	
	ยอดรวมในแผ่นที่1					279,840.00	

แผ่นที่ 2

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรงงาน (บาท)	ยอดรวมวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
	ยอดยกมาจากแผ่นที่1					279,840.00	
	-เชิงชายไม้เทียม 1"x8"	43.00	เมตร	95.00	69.00	7,052.00	
	-เชิงชายไม้เทียม 1"x6"	43.00	เมตร	90.00	69.00	6,837.00	
	-เหล็กI-BEAM 250x125x7.5x12.5	2.00	ท่อน	6,440.00	1,932.00	16,744.00	
	-เหล็กซี 100x50x20x2.3 มม.	24.00	ท่อน	540.50	-	12,972.00	
	-แปสำเร็จรูปชุบกัลวาไนท์	40.00	เส้น	120.00	-	4,800.00	
	-ลวดเชื่อม	4.00	กล่อง	120.00	-	480.00	
	-สีกันสนิม+น้ำมันสน	1.00	L/S	800.00	-	800.00	
6	งานไฟฟ้า+สวิตช์+ปลั๊ก+อุปกรณ์ต่างๆ	60.00	จุด	400.00	180.00	34,800.00	
7	งานโครงสร้าง					-	
	-งานก่อผนัง(อิฐบล็อก+ปูนก่อ)	30.00	ตร.ม.	90.00	60.00	4,500.00	
	-งานฉาบผนัง	60.00	ตร.ม.	71.00	82.00	9,180.00	
	-คอนกรีต	3.00	ลบ.ม.	1,650.00	391.00	6,123.00	
	-เหล็กDB12 มม.	0.15	ตัน	18,241.20	3,401.00	3,246.33	
	-เหล็กปลอก6 มม.ขนาด 4"x8"	106.00	ปลอก	7.00	-	742.00	
	-เหล็กปลอก6 มม.ขนาด 4"x4"	105.00	ปลอก	5.00	-	525.00	
	-ลวดผูกเหล็กเบอร์18 (ลวดดำ)	3.00	ขด	100.00	-	300.00	
8	งานเค๊าท์เตอร์					-	
	-งานบิวอินท์	15.00	เมตร	8,000.00	-	120,000.00	
9	งานทาสี	380.00	ตร.ม.	35.00	30.00	24,700.00	
10	งานรางน้ำฝน	37.00	เมตร	150.00	45.00	7,215.00	
11	งานสุขภัณฑ์ห้องครัว	1.00	L/S	5,000.00	-	5,000.00	
12	งานระบายน้ำ+บ่อพัก	20.00	เมตร	300.00	-	6,000.00	
13	งานตกแต่งเสาด้านหน้ามุข	1.00	L/S	3,000.00	-	3,000.00	
						-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานในแผ่นนี้					554,856.33	