




สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ อบต.มาบปลาค้า ต.มาบปลาค้า อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๐๗ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๘๔๒ ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ ๓ บ้านมาบปลาค้า ตำบลมาบปลาค้า อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
ประมาณราคาเมื่อ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	รวมราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		เป็นจำนวนเงิน(บาท)	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๓	๗๙๑,๙๕๓.๘๙	๑.๓๖๒๔	๑,๐๗๘,๙๕๗.๙๘	
	บ้านมาบปลาค้า ต.มาบปลาค้า อ.ท่ายาง				
	จ.เพชรบุรี ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๐๗ เมตร				
	หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร (๑,๘๔๒ ตารางเมตร)				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๑,๐๗๘,๙๕๗.๙๘	
	คิดงบประมาณโครงการที่			๑,๐๕๙,๐๐๐.๐๐	
		หนึ่งล้านห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน			

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายศักดิ์ จิตต์การุณย์)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาค้า

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายมานิชย์ ขาวคง)
ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายพรภิรมย์ ศรีเกตุ)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
เจ้าของโครงการ
ผู้ประมาณราคา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านมาบปลาเค้า ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๐๗ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร
หมู่ที่ ๓ บ้านมาบปลาเค้า ต.มาบปลาเค้า อ.ท่าช้าง จ.เพชรบุรี
อบต.มาบปลาเค้า อ.ท่าช้าง จ.เพชรบุรี
นายกฤษณะ บุญเต็ม นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/หน่วย (บาท)	รวมเงิน (บาท)	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	รวมเงิน (บาท)	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานรื้อผิวจราจรเดิม+ขนทิ้ง	๑,๘๕๒.๐๐	ตร.ม.	-	-	๒๖.๐๐	๔๗,๘๙๒.๐๐	๔๗,๘๙๒.๐๐	
๒	งานถนนคอนกรีต								
	-ทรายหยาบ	๙๒.๑๐	ลบ.ม.	๕๒๐.๕๖	๓๘,๗๓๓.๕๘	๙๙.๐๐	๙,๑๑๗.๙๐	๔๗,๘๕๑.๔๘	
	-คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ ๒๕๐ กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก ๒๑๐ กก./ตร.ซม.(มอก.)	๒๗๖.๓๐	ลบ.ม.	๑,๖๕๐.๐๐	๔๕๕,๘๙๕.๐๐	๓๐๖.๐๐	๘๔,๕๕๗.๘๐	๕๔๐,๔๕๒.๘๐	
	-เหล็กไวน์เมส ๔ มม.@๐.๒๐ ม.(มอก.)	๑,๘๕๒.๐๐	ตร.ม.	๒๗.๐๐	๕๐,๗๓๔.๐๐	๕.๐๐	๙,๒๑๐.๐๐	๕๙,๙๔๔.๐๐	
	-เหล็กRB๑๕ มม. SR๒๔(มอก.)	๐.๕๒	ตัน	๒๐,๕๒๗.๗๐	๑๐,๖๗๔.๔๐	๓,๓๐๐.๐๐	๑,๗๑๖.๐๐	๑๒,๓๙๐.๔๐	
	-เหล็กDB๑๖ มม.SD๓๐ (มอก.)	๐.๔๙	ตัน	๒๐,๕๒๑.๙๘	๑๐,๐๕๕.๗๗	๓,๓๐๐.๐๐	๑,๖๑๗.๐๐	๑๑,๖๗๒.๗๗	
	-ไม้แบบหล่อคอนกรีต	๒๗.๖๓	ลบ.ฟ.	๕๖๐.๗๕	๑๕,๔๙๓.๕๒	๑๓๓.๐๐	๓,๖๗๔.๗๙	๑๙,๑๖๘.๓๑	
	-ตะปูตอกไม้แบบ	๖.๙๑	กก.	๔๕.๑๗	๓๑๒.๑๒	-	-	๓๑๒.๑๒	
	-แอสฟัลท์	๑๓๕.๐๐	ลิตร	๒๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	๖.๐๐	๘๑๐.๐๐	๓,๕๑๐.๐๐	
	-งานตีเส้นจราจร	๗๘.๐๐	ตร.ม.	๒๐๐.๐๐	๑๕,๖๐๐.๐๐	๒๐.๐๐	๑,๕๖๐.๐๐	๑๗,๑๖๐.๐๐	
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน (แผ่นที่ ๑)								๗๕๙,๓๔๓.๘๙	

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศักดิ์ดา จิตต์การุณย์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายมานิชย์ ขาวคง)


ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป


ลงชื่อ..........กรรมการ


(นายพรภิรมย์ ศรีเกตุ)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/หน่วย (บาท)	รวมเงิน (บาท)	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	รวมเงิน (บาท)	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
	ยอดยกมาจากหน้าที่๑							<u>๗๕๙,๓๕๓.๘๙</u>	
	-งานปั้นหยาบผิวหน้าคอนกรีต	๑,๘๔๒.๐๐	ตร.ม.	-	-	๕.๐๐	๙,๒๑๐.๐๐	๙,๒๑๐.๐๐	
	-งานซ่อมผิวจราจรเดิมก่อนการเทคอนกรีต	๖๐.๐๐	ตร.ม.	๓๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๙๐.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐	๒๓,๔๐๐.๐๐	
	รวมราคาวัสดุทั้งหมด				<u>๖๑๗,๑๙๘.๕๐</u>				
	รวมราคาค่าแรงทั้งหมด						<u>๑๗๔,๑๕๕.๔๙</u>		
	รวมราคาค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน							<u>๗๙๑,๓๕๓.๘๙</u>	

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายศักดิ์ดา จิตต์การณย์)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายมาน้อย ชาวคง)
ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายพรภิรมย์ ศรีเกตุ)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน