




สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
ประเภทงาน ก่อสร้างเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ขนาด ๐.๖๐X๐.๖๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ ๔ บ้านใหม่ ต.มาบปลาเค้า อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
กำหนดราคากลางเมื่อ ๗ มกราคม ๒๕๖๔


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	รวมราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		เป็นจำนวนเงิน(บาท)	
๑	งานก่อสร้างเหมืองระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ขนาดกว้าง ๐.๖๐ X ๐.๖๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หมู่ ๔ บ้านใหม่ ต.มาบปลาเค้า อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี	๔๘๖,๓๓๔.๐๐	๑.๓๐๕๖	๖๓๔,๙๕๗.๖๗	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๖๓๔,๙๕๗.๖๗	
	คิดงบประมาณโครงการที่			๖๐๐,๐๐๐.๐๐	
- หกแสนบาทถ้วน -					

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายศักดิ์ดา จิตต์การุณย์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายสุพัฒน์ จันท์นาค)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง


ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวอุไร อุทธา)


ตำแหน่ง ครู


ชื่อโครงการ
 สถานที่ก่อสร้าง
 เจ้าของโครงการ
 ผู้ประมาณราคา
 กำหนดราคากลางเมื่อ

ก่อสร้างเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ขนาด ๐.๖๐X๐.๖๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร
 หมู่ ๔ บ้านใหม่ ต.มาบปลาเค้า อ.ท่าช้าง จ.เพชรบุรี
 องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า
 นายกฤษณะ บุญเติม นายช่างโยธาชำนาญงาน
 ๗ มกราคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/หน่วย (บาท)	รวมเงิน (บาท)	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	รวมเงิน (บาท)	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานขุดดินพร้อมถมดินคืน	๙๖.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๖๐.๐๐	๕,๗๖๐.๐๐	๕,๗๖๐.๐๐	
๒	งานเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู								
	- ทราดยาบรองพื้นหนา ๐.๐๕ เมตร	๒๐.๐๐	ลบ.ม.	๔๓๐.๐๐	๘,๖๐๐.๐๐	๙๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๑๐,๔๐๐.๐๐	
	- คอนกรีต ๒๔๐ KSC.	๑๐๐.๐๐	ลบ.ม.	๑,๖๕๐.๐๐	๑๖๕,๐๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๕,๐๐๐.๐๐	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB ๙ มม.	๒.๒๔	ตัน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๔๔,๘๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๘,๙๖๐.๐๐	๕๓,๗๖๐.๐๐	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB ๖ มม.	๑.๐๐	ตัน	๒๑,๔๐๐.๐๐	๒๑,๔๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๒๕,๔๐๐.๐๐	
	- สวดผูกเหล็ก เบอร์ ๑๘	๔๘.๐๐	กก.	๔๓.๐๐	๒,๐๖๔.๐๐	-	-	๒,๐๖๔.๐๐	
	- ไม้แบบ + ค้ำยัน + ไม้เคร่า	๓๖๐.๐๐	ลบ.ฟ.	๔๐๐.๐๐	๑๔๔,๐๐๐.๐๐	๑๓๐.๐๐	๔๖,๘๐๐.๐๐	๑๙๐,๘๐๐.๐๐	
	- ตะปูตอกไม้แบบ	๙๐.๐๐	กก.	๓๕.๐๐	๓,๑๕๐.๐๐	-	-	๓,๑๕๐.๐๐	
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน								๔๘๖,๓๓๔.๐๐	

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายศักดิ์ดา จิตต์การุณย์)
 ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายสุพัฒน์ จันทร์นาค)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นางสาวอุไร อุทธา)
 ตำแหน่ง ครู