






สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาค้า อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
 ประเภทงาน ก่อสร้างเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ขนาด ๐.๘๐X๐.๘๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ ๕ บ้านตาลง ต.มาบปลาค้า อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
 กำหนดราคากลางเมื่อ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมราคาค่าก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	งานก่อสร้างเหมืองระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ขนาดกว้าง ๐.๘๐ X ๐.๘๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หมู่ ๕ บ้านตาลง ต.มาบปลาค้า อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี	๕๒๐,๐๗๖.๘๐	๑.๓๐๕๖	๖๗๙,๐๑๒.๒๗	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๖๗๙,๐๑๒.๒๗	
	คิดงบประมาณโครงการที่			๖๕๐,๐๐๐.๐๐	
- หักแสนห้าหมื่นบาทถ้วน -					


ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายศักดิ์ดา จิตต์การณย์)
 ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาค้า

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายกฤษณะ บุญเต็ม)
 ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน


ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นางสาวศศิธร อารมย์ดี)
 ตำแหน่ง ครู


ชื่อโครงการ ก่อสร้างเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ขนาด ๐.๘๐X๐.๘๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ ๕ บ้านตาลกลาง ต.มาบปลาเค้า อ.ท่าช้าง จ.เพชรบุรี
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า
 ผู้ประมาณราคา นายกฤษณะ บุญเต็ม นายช่างโยธาชำนาญงาน
 กำหนดราคากลางเมื่อ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/หน่วย (บาท)	รวมเงิน (บาท)	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	รวมเงิน (บาท)	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ	
๑	งานขุดดินพร้อมถมดินคืน	๑๔๔.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๖๐.๐๐	๘,๖๔๐.๐๐	๘,๖๔๐.๐๐		
๒	งานเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู									
	- ทราฮายาบรองพื้นหนา ๐.๐๕ เมตร	๒๐.๐๐	ลบ.ม.	๔๓๐.๐๐	๘,๖๐๐.๐๐	๙๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๑๐,๔๐๐.๐๐		
	- คอนกรีต ๒๔๐ KSC.	๑๐๔.๐๐	ลบ.ม.	๑,๖๕๐.๐๐	๑๗๑,๖๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓๑,๒๐๐.๐๐	๒๐๒,๘๐๐.๐๐		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB ๙ มม.	๒.๗๐	ตัน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๕๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๑๐,๘๐๐.๐๐	๖๔,๘๐๐.๐๐		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB ๖ มม.	๑.๒๔	ตัน	๒๑,๔๕๐.๐๐	๒๖,๕๙๘.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๙๖๐.๐๐	๓๑,๕๕๘.๐๐		
	- สวดผูกเหล็ก เบอร์ ๑๘	๕๙.๑๐	กก.	๔๓.๐๐	๒,๕๔๑.๓๐	-	-	๒,๕๔๑.๓๐		
	- ไม้แบบ + ค้ำยัน + ไม้เคร่า	๓๗๐.๐๐	ลบ.ฟ.	๔๐๐.๐๐	๑๔๘,๐๐๐.๐๐	๑๓๐.๐๐	๔๘,๑๐๐.๐๐	๑๙๖,๑๐๐.๐๐		
	- ตะปูตอกไม้แบบ	๙๒.๕๐	กก.	๓๕.๐๐	๓,๒๓๗.๕๐	-	-	๓,๒๓๗.๕๐		
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน								๕๒๐,๐๗๖.๘๐	

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายศักดิ์ดา จิตต์การณย์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายกฤษณะ บุญเต็ม)
 ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นางสาวศศิธร อารมย์ดี)
 ตำแหน่ง ครู