





สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี  
 ประเภทงาน ก่อสร้างเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ขนาด ๐.๖๐X๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๒๒ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ ๘ บ้านนาซึ้งหนั่ง ต.มาบปลาเค้า อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี  
 กำหนดราคากลางเมื่อ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔


| ลำดับที่           | รายการ  | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | FACTOR F | รวมราคาค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|--------------------|---|----------------------|----------|--------------------|----------|
|                    |   | รวมเป็นเงิน (บาท)    |          | เป็นจำนวนเงิน(บาท) |          |
| ๑                  | งานก่อสร้างเหมืองระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>รูปตัวยู ขนาดกว้าง ๐.๖๐ X ๐.๖๐ เมตร<br>ยาว ๑๒๒ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร<br>หมู่ ๘ บ้านนาซึ้งหนั่ง ต.มาบปลาเค้า<br>อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | ๕๖๐,๒๐๘.๐๐           | ๑.๓๐๕๖   | ๗๓๑,๔๐๗.๕๖         |          |
| สรุป               | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น  |                      |          | ๗๓๑,๔๐๗.๕๖         |          |
|                    | คิดงบประมาณโครงการที่   |                      |          | ๗๐๐,๐๐๐.๐๐         |          |
| - เจ็ดแสนบาทถ้วน - |   |                      |          |                    |          |

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายศักดิ์ จิตต์การณย์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า

ลงชื่อ..........กรรมการ  
 (นายสุพัฒน์ จันทร์นาค)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการ  
 (นางสาวอุไร อุทธา)

ตำแหน่ง ครู

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างเมืองคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ขนาด ๐.๖๐X๐.๖๐ เมตร ยาว ๓๔๗ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ ๘ บ้านนาชิงหนิง ต.มาบปลาเค้า อ.ท่าช้าง จ.เพชรบุรี

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า

ผู้ประมาณราคา

นายกฤษณะ บุญเติม นายช่างโยธาชำนาญงาน

กำหนดราคากลางเมื่อ

๒๐ มกราคม ๒๕๖๔

| ลำดับที่ | รายการ                            | จำนวน  | หน่วย | ราคาวัสดุ/หน่วย<br>(บาท) | รวมเงิน<br>(บาท) | ค่าแรง/หน่วย<br>(บาท) | รวมเงิน<br>(บาท) | ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------|--------|-------|--------------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------|----------|
| ๑        | งานขุดดินพร้อมถมดินคืน            | ๙๖.๐๐  | ลบ.ม. | -                        | -                | ๖๐.๐๐                 | ๕,๗๖๐.๐๐         | ๕,๗๖๐.๐๐                    |          |
| ๒        | งานเมืองคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู |        |       |                          |                  |                       |                  |                             |          |
|          | - ทราฮายาบรองพื้นหนา ๐.๐๕ เมตร    | ๒๔.๐๐  | ลบ.ม. | ๔๓๐.๐๐                   | ๑๐,๓๒๐.๐๐        | ๙๐.๐๐                 | ๒,๑๖๐.๐๐         | ๑๒,๔๘๐.๐๐                   |          |
|          | - คอนกรีต ๒๔๐ KSC.                | ๑๒๐.๐๐ | ลบ.ม. | ๑,๖๕๐.๐๐                 | ๑๙๘,๐๐๐.๐๐       | ๓๐๐.๐๐                | ๓๖,๐๐๐.๐๐        | ๒๓๔,๐๐๐.๐๐                  |          |
|          | - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB ๙ มม.   | ๒.๗๐   | ตัน   | ๒๐,๐๐๐.๐๐                | ๕๔,๐๐๐.๐๐        | ๔,๐๐๐.๐๐              | ๑๐,๘๐๐.๐๐        | ๖๔,๘๐๐.๐๐                   |          |
|          | - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB ๖ มม.   | ๑.๒๐   | ตัน   | ๒๑,๔๕๐.๐๐                | ๒๕,๗๔๐.๐๐        | ๔,๐๐๐.๐๐              | ๔,๘๐๐.๐๐         | ๓๐,๕๔๐.๐๐                   |          |
|          | - ลวดผูกเหล็ก เบอร์ ๑๘            | ๕๘.๕๐  | กก.   | ๔๓.๐๐                    | ๒,๕๑๕.๕๐         | -                     | -                | ๒,๕๑๕.๕๐                    |          |
|          | - ไม้แบบ + ค้ำยัน + ไม้คร่า       | ๓๙๐.๐๐ | ลบ.ฟ. | ๔๐๐.๐๐                   | ๑๕๖,๐๐๐.๐๐       | ๑๓๐.๐๐                | ๕๐,๗๐๐.๐๐        | ๒๐๖,๗๐๐.๐๐                  |          |
|          | - ตะปูตอกไม้แบบ                   | ๙๗.๕๐  | กก.   | ๓๕.๐๐                    | ๓,๔๑๒.๕๐         | -                     | -                | ๓,๔๑๒.๕๐                    |          |
|          | <b>รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน</b>      |        |       |                          |                  |                       |                  | <b>๕๖๐,๒๐๘.๐๐</b>           |          |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายศักดิ์ดา จิตต์การุณย์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายสุพัฒน์ จันทร์นาค)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นางสาวอุไร อุทธา)

ตำแหน่ง ครู